

Схема
ремонта бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова
в городском округе "посёлок Палана"

Основание: Распоряжение Администрации городского округа "посёлок Палана" от 25.07.2013 г. № 359-р



Наименование стройки: Ремонт бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова в городском округе «посёлок Палана»
 Объект: Фрагмент №5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

на ремонт бетонного покрытия ул. Ленина, ул. Порогова, ул. Обухова в городском округе "посёлок Палана"

Основание: Дефектная ведомость. Фрагмент №5

Сметная стоимость -

1 026 184 руб

Чертежи: Схема ремонта. Фрагмент №5

Нормативная трудоемкость -

277,33 чел-ч

Сметная заработная плата -

6 315 руб

Составлена в ценах Августа 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На едн. машин	Всего
№1 Ямочный ремонт. Ремонт бордюров										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,29	7 039,1058	5 339,415	2 041,34	492,91	1 548,43	79,2396	22,98
	(0) ТЕР27 Т.Ч. П.3.1.; МДС35.п.4.7	СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1231,66*1,2*1,15; ЭММ=3559,61*1,2*1,25; ЗПм=469,36*1,2*1,25; ТЗТ=57,42*1,2*1,15; ТЗТм=12,43*1,2*1,25;	100 м3 конструкции	1 699,6908	704,04			204,17	18,645	5,41
2	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,29	15 682,6275	6 976,4375	4 547,96	1 287,64	2 023,17	207	60,03
	(0) МДС35.п.4.7	СП=0,52 (0,65*0,8); НР=0,93 (1,16*0,85*0,94); ЗП=3861*1,15; ЭММ=5581,15*1,25; ЗПм=668,34*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25;	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	4 440,15	835,425			242,27	22,5	6,53
3	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	0,38	1 944,0405	0	738,74	738,74	0	88,205	33,52
	(0) МДС35.п.4.7	СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1690,47*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=76,7*1,15; ТЗТм=0*1,25;	100 м	1 944,0405	0			0	0	0

4	ТЕР27-02-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях СП=0,76 (0,95*0,8); НР=1,25 (1,56*0,85*0,94); ЗП=1768,86*1,15; ЭММ=204,87*1,25; ЗПм=25,25*1,25; ТЗТ=76,08*1,15; ТЗТм=0,68*1,25;	0,38	15 534,6265	256,0875	5 903,15	772,99	97,31	87,492	33,25
			100 м бортового камня	2 034,189	31,5625				11,99	0,85
5	ТЕР06-01-080-14 (0) МДС35.п.4.7	Приготовление тяжелого бетона на щебне класса В 30 (М 400) СП=0,4; НР=0,62 (0,66*0,94); ЗП=6471,68*1,15; ЭММ=5220,07*1,25; ЗПм=1119,8*1,25; ТЗТ=301,71*1,15; ТЗТм=40,47*1,25;	0,29	440 547,3595	6 525,0875	127 758,74	2 158,31	1 892,28	346,9665	100,62
			100 м3 бетона	7 442,432	1 399,75			405,93	50,5875	14,67
ИТОГО:				140	5 450,59	5 561,19	864,36	26,93		250,4
				989,93						

Зарплата	1	5 450,59	5 450,59	0	0					0
Машины и механизмы	1	5 561,19	0	5 561,19	0					0
Материалы	1	129 978,15	0	0	0					0

Автомобильные дороги (1, 3, 4)

Накладные расходы	1,56	3 464,45	0	0	0					0
Сметная прибыль	0,95	2 109,76	0	0	0					0

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2)

Накладные расходы	1,16	1 774,7	0	0	0					0
Сметная прибыль	0,65	994,44	0	0	0					0
Итого		149 333,28	5 450,59	5 561,19						250,4
Индекс перехода в текущие цены на 2 кв. 2013 г.	4,12	615 253,11	0	0	0					0
Доставка материалов из г. Петропавловск-Камчатский 14,133 тн x 18000 руб. = 254394,00 руб.		254394,00	0	0	0					0
Итого		869647,11	5 450,59	5 561,19						250,4
НДС	18%	156536,4798	0	0	0					0
Итого		1026183,59	5 450,59	5 561,19						250,4

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


С.В. Давыдов
А.В. Степанов